

谢岗镇粤电地块项目围蔽清表平整工程

招 标 控 制 价

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



2023年9月7日

谢岗镇粤电地块项目围蔽清表平整工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 999116.89

(大写): 玖拾玖万玖仟壹佰壹拾陆元捌角玖分

招标人: (单位盖章)

造价咨询人: (单位盖章)



法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)



编制人: (造价人员签字盖专用章)

复核人: (造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2023年9月7日

复核时间: 2023年9月7日

工程项目招标控制价汇总表

工程名称： 谢岗镇粤电地块项目围蔽清表平整工程

序号	单项工程名称	其中：		工程总造价 (元)	其中： 定额人工费 (元)
		工程造价 (不包括绿色施工安全防护措施费)	绿色施工安全防护措施费		
1	谢岗镇粤电地块项目围蔽清表平整工程	973,447.34	25,669.55	999,116.89	349927.76
造价合计		973,447.34	25,669.55	999,116.89	349,927.76

编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称:谢岗镇粤电地块项目围蔽清表平整工程
- 2、建设单位:
- 3、工程地点:东莞市

二、编制依据：

- 清单设置及工程量计算执行(GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》，定额执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》。
- 1、计费程序执行东建价(2019)4号转发广东省住房建设厅关于《广东省建设工程依据(2018)》的通知的《广东省市政工程综合定额(2018)》清单计价程序表。
 - 2、人工费执行东建价(2022)1号转发广东省住房建设厅关于《广东省建设工程依据(2018)》的通知调整，定额动态人工调整系数为1.07(相应定额人工综合单价为117.7元/工日)。
 - 3、绿色施工安全防护措施单列费按《广东省市政工程综合定额(2018)》定额规定计算。
 - 4、增值税税率按9%计算。
 - 5、材料价格按2023年8月《东莞建设工程造价信息》调整，主要材料按东莞市建设网公布的“2023年8月东莞市主要建筑材料价格参考信息”调整，缺项参考市场询价。
 - 6、装饰、修缮工程预算包干费按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》以分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计取。安装工程预算包干费按广东省通用安装工程综合定额(2018)以分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计取

三、招标控制价范围：

- 1、谢岗镇粤电地块项目围蔽清表平整工程；
- 2、其他详见预算书。

深圳轩明达工程项目管理有限公司

2023年9月7日

分部分项工程量与清单计价表

工程名称：谢岗镇粤电地块项目围蔽清表平整工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		粤电地块						
1	010101002003	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	56844.21	3.62	205776.04	
2	010103001003	挖方回填	1. 密实度要求:原土回填	m3	56844.21	6.76	384266.86	
3	011210006001	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:0426#彩钢瓦 2. 高1.8米	m2	2993.04	46.36	138757.33	
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:L40*4 2. 构件类型:角钢	t	12.082	6475.83	78240.98	
5	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:角钢 2. 钢材品种、规格:L50*5	t	9.027	6026.92	54405.01	
		【粤电地块】分部小计						861446.22
本页小计								861446.22
合 计								861446.22

措施项目费汇总表

工程名称：谢岗镇粤电地块项目围蔽清表平整工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	模板的支架		项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	施工便道		项	1		
1.13	样板引路		项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费		项	RGF+JXF	5.22%	25669.55
	小计		元			25669.55
2	措施其他项目					
WMDZJF00001	文明工地增加费		项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费		项		20%	
GGCSF000001	赶工措施费		项	RGF+JXF	0%	
QTFY0000001	其他费用		项	1		
2.5	模板工程		项	1		
2.6	垂直运输工程		项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.8	成品保护工程		项	1		
2.9	井点降水工程		项	1		
	小计		元			
	合计					25,669.55

人材机汇总表

工程名称：谢岗镇粤电地块项目围蔽清表平整工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费		元	327034.4839	1.07	349926.9
2	钢丝绳	φ 14.1~15	kg	59.4434	4.26	253.23
3	钢丝绳	φ 14.1~15	kg	33.3096	4.26	141.9
4	吊装夹具		套	0.2416	180	43.49
5	六角螺栓	综合	kg	64.0829	6.5	416.54
6	圆钉	50~75	kg	59.2622	4.12	244.16
7	低合金钢耐热焊条	综合	kg	83.6316	12.75	1066.3
8	低合金钢耐热焊条	综合	kg	11.1574	12.75	142.26
9	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	86.2079	10.99	947.42
10	粗焊锡		kg	89.7912	35.06	3148.08
11	铁件	综合	kg	95.5779	4.84	462.6
12	垫木		m3	0.1691	1806	305.39
13	垫木		m3	0.0993	1806	179.34
14	彩钢波纹板		m2	3412.0656	25.63	87451.24
15	环氧富锌底漆		kg	25.6138	22.22	569.14
16	环氧富锌底漆		kg	9.5686	22.22	212.61
17	环氧富锌底漆稀释剂		kg	2.5614	31.25	80.04
18	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.9569	31.25	29.9
19	二氧化碳		m3	77.894	4.72	367.66
20	氧气		m3	66.9101	6.01	402.13
21	氧气		m3	77.894	6.01	468.14
22	乙炔气		kg	36.8018	15.5	570.43
23	乙炔气		kg	42.8421	15.5	664.05
24	其他材料费		元	689.9899	1	689.99
25	钢柱	L50*5角钢	t	9.027	4436.3	40046.48
26	钢支撑	L40*4角铁	t	12.082	4436.3	53599.38
27	机上人工		工日	134.1548	246.1	33015.5
28	折旧费		元	25162.2959	1	25162.3
29	检修费		元	8358.1276	1	8358.13
30	维护费		元	20854.2283	1	20854.23
31	安拆费		元	9602.6631	1	9602.66
32	柴油	(机械用)0#	kg	3982.8488	7.43	29592.57
33	柴油	(机械用)0#	kg	111.3825	7.43	827.57
34	柴油	(机械用)0#	kg	46.4288	7.43	344.97
35	电	(机械用)	kW·h	22424.9848	0.62	13903.49

